

**รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง**

โครงการ : ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 5บ้านโนนศรีทองต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิแบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ปริมาณงานแบ่งออกเป็นจำนวน 5 สาย ดังนี้

สายที่ 1 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 2,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบผิวจราจรเรียบตลอดสาย

สายที่ 2 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 2,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบผิวจราจรเรียบตลอดสาย

สายที่ 3 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 187.50 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบผิวจราจรเรียบตลอดสาย

สายที่ 4 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,700 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบผิวจราจรเรียบตลอดสาย

สายที่ 5 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 2,500 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 468.75 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบผิวจราจรเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเข้าสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>สายที่ 1</b>								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	10,000	ตร.ม.	-	-	2	20,000	20,000	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	375	ลบ.ม.	48.74	18,277.50	-	-	18,277.50	
	<b>สายที่ 2</b>								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	10,000	ตร.ม.	-	-	2	20,000	20,000	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	375	ลบ.ม.	48.74	18,277.50	-	-	18,277.50	
	<b>สายที่ 3</b>								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	5,000	ตร.ม.	-	-	2	10,000	10,000	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	187.50	ลบ.ม.	48.74	9,138.75	-	-	9,138.75	
	<b>สายที่ 4</b>								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	8,500	ตร.ม.	-	-	2	17,000	17,000	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	255	ลบ.ม.	48.74	12,428.70	-	-	12,428.70	
	<b>สายที่ 5</b>								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	12,500	ตร.ม.	-	-	2	25,000	25,000	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	465.75	ลบ.ม.	48.74	22,700.65	-	-	22,700.65	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน</b>							<b>172,823.10</b>	

## สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ: ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

โครงการ: ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

ปริมาณงานสายที่ 1 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 2,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบผิวจราจรเรียบตลอดสาย

สายที่ 2 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 2,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบผิวจราจรเรียบตลอดสาย

สายที่ 3 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 187.50 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบผิวจราจรเรียบตลอดสาย

สายที่ 4 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,700 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบผิวจราจรเรียบตลอดสาย

สายที่ 5 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 2,500 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 468.75 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบผิวจราจรเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการโดย นายสวัสดิ์ จุลนันท์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร	172,823.10	1.2726	219,934.68	
	ประเภทงานถนน				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- หักเงินประกันผลงาน 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			219,934.68	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)			219,000.00	
ขนาดเนื้อที่ - ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.					

ประมาณการ.....

นายสวัสดิ์ จุลนันท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายณรงค์วิทย์ ย่อมสูงเนิน

ปลัด อบต.ท่าใหญ่

อนุมัติ.....

นายโกสิต บุญเสนา

นายก อบต.ท่าใหญ่

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  
ชื่อ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านโนนศรีทอง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง  
จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 219,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลักษณะงานโดยสังเขป

**สายที่ 1 ปริมาณงาน** โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง - บางตอน กว้าง 5.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 2,000 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรเรียบตลอด  
สาย

**สายที่ 2 ปริมาณงาน** โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง - บางตอน กว้าง 5.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 2,000 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรเรียบ  
ตลอดสาย

**สายที่ 3 ปริมาณงาน** โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง - บางตอน กว้าง 5.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,000 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 187.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรเรียบ  
ตลอดสาย

**สายที่ 4 ปริมาณงาน** โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง - บางตอน กว้าง 5.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,700 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรเรียบตลอด  
สาย

**สายที่ 5 ปริมาณงาน** โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง - บางตอน กว้าง 5.00 ม.  
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 2,500 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 468.75 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรเรียบ  
ตลอดสาย รวม 5 สาย

ราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 219,000.-บาท(สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบปร. 4)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.5 ก)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสวัสดิ์ จุลนันท์

นางสาวทองถิ่น ดันประดิษฐ์

นาย ยพิชญ์ หลอดคำ