

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะในเขตตำบลท่าใหญ่

อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2557

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะภายในเขตตำบลท่าใหญ่แบบปร.4 แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร มุงหลังคาด้วย Metal Sheet จำนวน 119 ตารางเมตร มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 91.00 ตารางเมตร พร้อมรั้วรอบบริเวณ

ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 17 เมตร สูง 1.50 เมตร ตามแบบ อบตกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในเขตตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.	งานดินขุดพร้อมถมกลับ	1.96	ลบ.ม.	-	-	94	184.24	184.24	
2.	ทรายหยาบรองพื้น	1	ลบ.ม.	397.20	397.20	35	35	432.20	
3.	คอนกรีตฐานราก	0.56	ลบ.ม.	1,782	997.92	274	153.44	1,151.36	
	เสาคอนกรีต ขนาด 0.20x0.20x3.50 ม.	8	ต้น	1,200	9,600	100	800	10,400	
4.	คอนกรีต โครงสร้าง	12.10	ลบ.ม.	1,782	21,562.20	274	3,315.40	24,877.60	
	-เหล็กตะแกรงเหล็กกล้า ๑4 มม. @ 20x20 ม.	98	ตร.ม.	42	4,116	5	490	4,606	
	-ไม้แบบ	3	ตร.ม.	400	1,200	100	300	1,500	
	-ตะปู	1.5	กก.	50.94	76.41	-	-	76.41	
	-ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	41.12	41.12	-	-	41.12	
5.	งาน โครงสร้างหลังคา								
	-เหล็กกลมกลวงขนาด Ø2 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	20	ท่อน	550	11,000	150	3,000	14,000	
	-เหล็กตัวซี 75x45x15x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	18	ท่อน	462.62	8,327.16	120	2,160	10,487.16	
	-หลังคา METEL SHEET หนา 0.5 มม.	119	ตร.ม.	230	27,370	50	5,950	33,320	

6.	งานก่ออิฐฉาบปูน	29	ตร.ม.	240	6,960	50	1,450	8,410	
6.	งานทาสี								
	-สีกันสนิม	15	ตร.ม.	55	825	35	525	1,350	
	-ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	12	ตร.ม.	55	660	30	360	1,020	
7.	รั้วรอบบริเวณเตาเผา กว้าง 10.00 ม. ยาว 17.00 ม.								
	สูง 1.50 ม. พร้อมเสา ขนาด 0.10x0.10x1.50 ม.	170	ตร.ม.	50	8,500	20	3,400	11,900	
8.	ป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,245	2,245	-	-	2,245	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							126,001.09	

.....ประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ จุลนันท์)

หัวหน้าส่วนโยธา

.....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ สนั่นนารี)

หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

.....กรรมการ

(นายคณัย จันทร์ขามป้อม)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บัญชีรายละเอียดกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะในเขตตำบลท่าใหญ่,หนองบัวแดง,ชัยภูมิ

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่,หนองบัวแดง,ชัยภูมิ

แบบ ปร.5

ประเภทงาน : งานอาคาร

ปริมาณงาน : ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร มุงหลังคาด้วย Metal Sheet จำนวน 119 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : ภายในตำบลท่าใหญ่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)
1	ประเภทงานอาคาร	126,001.09	1.2726	160,348.99
2	ประเภทงานถนน		-	-
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-
	เงื่อนไข			
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			
	- หักเงินประกันผลงาน 0 %			
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			160,348.99
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			160,000
	ตัวอักษร(-หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน-)			
	ขนาดหรือเนื้อที่		ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ม.	

.....ประธานกรรมการ.

(นายสวัสดิ์จุลนันท์)

หัวหน้าส่วนโยธา

.....กรรมการ.อนุมัติ.....

(นายกรียงศักดิ์สินันท์)

(นายโกสินบุญเสนา)

(นายคนย์จันทร์ขามป้อม)

หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคมนายก อบต.ท่าใหญ่

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย