

รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในเขตตำบลท่าใหญ่ หมู่ 5 บ้านโนนศรีทอง ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

แบบ พร.4 แผ่นที่ 1

ปริมาณงานแบ่งออกเป็นจำนวน 6 สาย ดังนี้

สายที่ 1 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 เชื่อมบ้านโนนมะค่า หมู่ 6 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 7,100 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,330.50 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 2 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 สายชำไก่อี๋ยงโดยการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 2,500 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 468.74 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 3 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 4 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,500 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 187.50 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 5 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 6 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเข้าสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	สายที่ 1								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	35,500	ตร.ม.	-	-	1.27	45,085	45,085	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	1,330.50	ลบ.ม.	48.74	64,848.57	-	-	64,848.57	
2	สายที่ 2								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	12,500	ตร.ม.	-	-	1.27	15,875	15,875	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	468.74	ลบ.ม.	48.74	22,846.38	-	-	22,846.38	
3	สายที่ 3								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	5,000	ตร.ม.	-	-	1.27	6,350	6,350	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	125	ลบ.ม.	48.74	6,092.50	-	-	6,092.50	

รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในเขตตำบลท่าใหญ่ หมู่ 5 บ้านโนนศรีทอง ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเข้าสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านโนนศรีทอง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	สายที่ 4								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	7,500	ตร.ม.	-	-	1.27	9,525	9,525	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	187.50	ลบ.ม.	48.74	9,138.75	-	-	9,138.75	
5	สายที่ 5								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	5,000	ตร.ม.	-	-	1.27	6,350	6,350	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	125	ลบ.ม.	48.74	6,092.50	-	-	6,092.50	
6	สายที่ 6								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	5,000	ตร.ม.	-	-	1.27	6,350	6,350	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	125	ลบ.ม.	48.74	6,092.50	-	-	6,092.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานสายที่ 1+2							204,646.20	

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

โครงการ : ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลท่าใหญ่

ปริมาณงาน: สายที่ 1 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 เชื่อมบ้านโนนมะค่า หมู่ 6 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 7,100 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,330.50 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 2 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 สายชำไก่อ่เชื้อโดยการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 2,500 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 468.74 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 3 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 4 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,500 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 187.50 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 5 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 6 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการโดย นายสวัสดิ์ จุลนันท์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร	204,646.20	1.3003	266,101.45	
	ประเภทงานถนน				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ทักเงินประกันผลงาน 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			266,101.45	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง ตัวอักษร (-สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน-)			266,000.00	
	ขนาดเนื้อที่ - ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.				

ประมาณการ.....

นายสวัสดิ์ จุลนันท์
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นางชาลิสรา บุญเสนา
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.ท่าใหญ่

อนุมัติ.....

นายโกสิต บุญเสนา
นายก อบต.ท่าใหญ่

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

ชื่อ โครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ภายในตำบลท่าใหญ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 266,000.-บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ลักษณะงานโดยสังเขป

ปริมาณงาน

สายที่ 1 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 เชื่อมบ้านโนนมะค่า หมู่ 6 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 7,100 ม. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,330.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 2 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 สายชำไก่อี๋ยงโดยการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 2,500 ม. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 468.74 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 3 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,000 ม. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 4 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,500 ม. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 187.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 5 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,000 ม. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย

สายที่ 6 บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 โดยการเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมและลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,000 ม. ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย
บ้านโนนศรีทอง หมู่ 5 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบปร. 4)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.5)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสวัสดิ์ จุลนันท์

นางสาวเทวี แก่นท้าว

นายคณัย จันทร์ขามป้อม