

## รายละเอียดการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

โครงการก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำปากลื่นราง บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ สายที่ 1


ปริมาณงาน : 1 โดยการวางท่อคอนกรีต 0.40x1.00 ม.ชนิดผ่าครึ่ง ความยาว 75 ม. พร้อมทำการทำฝาปิดเป็นทางเข้าบ้าน ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 6 แผ่น ตามแบบ อบต.กำหนด

2 โดยการวางท่อคอนกรีต 0.40x1.00 ม.ชนิดผ่าครึ่ง ความยาว 10 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สายที่ 1								
1	งานดินขุด	15	ลบ.ม.	-	-	60	900	900	
2	งานทรายรองพื้นหนา 0.05 ม.	1.50	ลบ.ม.	250	375	-	-	375	
3	งานคอนกรีต 1:3:5	1.50	ลบ.ม.	2,242.99	3,364.48	306	459	3,823.48	
4	งานก่ออิฐฉาบปูน	1,800	ก้อน	1.39	2,502	0.57	1,026	3,528	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	9	ถุง	110	990	-	-	990	
	- ทรายหยาบ	1	ลบ.ม.	551	551	-	-	551	
5	งานวางท่อขนาด $\phi$ 0.40x1.00 ม. (ผ่าครึ่ง)	75	ท่อน	170	12,750	60	4,500	17,250	
6	งานฝาปิดท่อ								
	- คอนกรีต ค.2	0.90	ลบ.ม.	2,489.72	2,240.74	306	275.40	2,516.14	
	- เหล็กเส้นกลม $\phi$ 9 มม.	9	เส้น	135.16	1,216.44	-		1,216.44	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน สายที่ 1</b>							<b>31,150.06</b>	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สายที่ 2								
1	งานดินขุด	2	ลบ.ม.	-	-	60	120	120	
2	งานทรายรองพื้นหนา 0.05 ม.	0.20	ลบ.ม.	250	50	-	-	50	
3	งานคอนกรีต 1:3:5	0.20	ลบ.ม.	2,242.99	448.59	306	61.20	509.79	
4	งานก่ออิฐฉาบปูน	240	ก้อน	1.39	333.60	0.57	136.80	470.40	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	2	ถุง	110	220	-	-	220	
	- ทรายหยาบ	0.20	ลบ.ม.	551	110.20	-	-	110.20	
5	งานวางท่อขนาด $\varnothing$ 0.40x1.00 ม. (ผ่าครึ่ง)	10	ท่อ	170	1,700	60	600	2,300	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน สายที่ 2</b>							<b>3,780.39</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน สายที่ 1 + สายที่ 2</b>							<b>34,930.45</b>	



.....ประมาณการ

(นายสวัสดิ์ จุลนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

## สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ประเภทงาน : งานถนน

ปริมาณงาน : สายที่ 1 โดยการวางท่อคอนกรีต 0.40x1.00 ม.ชนิดผ้าครึ่ง ความยาว 75 ม. พร้อมทำการทำฝาดเปิดเป็นทางเข้าบ้าน ขนาด 0.40x1.00 ม. จำนวน 6 แผ่น ตามแบบ อบต.กำหนด

สายที่ 2 โดยการวางท่อคอนกรีต 0.40x1.00 ม.ชนิดผ้าครึ่ง ความยาว 10 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน รวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานถนน	34,765.71		34,765.71	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินอื่นไซ				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 %				
	- หักเงินประกันผลงาน 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			34,765.71	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง			34,000	
ตัวอักษร (-สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)					
ขนาดเนื้อที่ - ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.					

.....ประมาณการ

(นายสวัสดิ์ จุลนันท์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นายณรงค์วิทย์ ย่อมสูงเนิน)

ปลัด อบต.ท่าใหญ่

.....อนุมัติ

(นายนายโกสิต บุญเสนา)

นายก อบต.ท่าใหญ่

**ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง**

ชื่อ โครงการจ้างเหมา ก่อสร้างรางระบายน้ำปากล้นราง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 34,000.-บาท (-สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ลักษณะงานโดยสังเขป

**สายที่ 1 ปริมาณงาน** **สายที่ 1** โดยวางท่อ 0.40 X 1.00 เมตร ชนิดผ่าครึ่ง ความยาว 75 เมตร พร้อมทำฝาปิดทางเข้าบ้าน

ขนาด 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 6 แผ่น ตามแบบ อบต. กำหนด **สายที่ 2** โดยวางท่อ 0.40 X 1.00 เมตร ชนิดผ่าครึ่ง ความยาว

10 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบปร. 4)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 )

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสวัสดิ์ จุลนันท์

นางสาวเทวี แก่นท้าว

นาย ยดน้อย จันทร์ขามป้อม