

รายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ : ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 1บ้านหนองเบ็ด ต.ท่าใหญ่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิแบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ปริมาณงานแบ่งออกเป็นจำนวน 5 สาย ดังนี้

สายที่ 1 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 6.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 3,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอด

สายที่ 2 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,800 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 337ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย

สายที่ 3 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 800 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย

สายที่ 4 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 187.50 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย

สายที่ 5 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 375ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง : ถนนเข้าสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร หมู่ 1บ้านหนองเบ็ด ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สายที่ 1								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	18,000	ตร.ม.	-	-	1.60	28,800	28,800	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	100	ลบ.ม.	48.74	4,874	-	-	4,874	
	สายที่ 2								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	9,000	ตร.ม.	-	-	1.60	14,400	14,400	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	337	ลบ.ม.	48.74	16,425.38	-	-	16,425.38	
	สายที่ 3								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	4,000	ตร.ม.	-	-	1.60	6,400	6,400	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	150	ลบ.ม.	48.74	7,311	-	-	7,311	
	สายที่ 4								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	5,000	ตร.ม.	-	-	1.60	8,000	8,000	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	187.50	ลบ.ม.	48.74	9,138.75	-	-	9,138.75	
	สายที่ 5								
	- เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมตลอดสาย	5,000	ตร.ม.	-	-	1.60	8,000	8,000	
	- ลงดินลูกรัง (คิวหลวม) พร้อมเกรดปรับแต่งเรียบตลอดสาย	375	ลบ.ม.	48.74	18,277.50	-	-	18,277.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							121,626.63	

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ: ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

โครงการ: ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

ปริมาณงานสายที่ 1 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 6.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 3,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 100ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย

สายที่ 2 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,800 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 337 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย

สายที่ 3 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 800 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย

สายที่ 4 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 187.50 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย

สายที่ 5 โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง-บางตอน กว้าง 5.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.ยาว 1,000 ม.ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม.พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบตลอดสาย

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองเป็ด หมู่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ประมาณการโดย นายสวัสดิ์ จุลนันท์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร	121,626.63	1.2726	154,782.04	
	ประเภทงานถนน				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- หักเงินประกันผลงาน 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			154,782.04	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			154,000.00	
ขนาดเนื้อที่ - ตร.ม.					
เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.					

ประมาณการ.....

นายสวัสดิ์ จุลนันท์

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

นายณรงค์วิทย์ ย่อมสูงเนิน

ปลัดอบต.ท่าใหญ่

อนุมัติ.....

นายโกสิต บุญเสนา

นายก อบต.ท่าใหญ่

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร
ชื่อ โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรบ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 1 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอนางิ้วแดง
จังหวัดชัยภูมิ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่

วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร 154,000.-บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลักษณะงานโดยสังเขป

สายที่ 1 ปริมาณงาน โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง - บางตอน กว้าง 5.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 3,000 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรเรียบตลอดสาย

สายที่ 2 ปริมาณงาน โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง - บางตอน กว้าง 5.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,800 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 337 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรเรียบตลอดสาย

สายที่ 3 ปริมาณงาน โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง - บางตอน กว้าง 5.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 800 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรเรียบตลอดสาย

สายที่ 4 ปริมาณงาน โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง - บางตอน กว้าง 5.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,000 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 187.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรเรียบตลอด
สาย

สายที่ 5 ปริมาณงาน โดยการลงลูกรังถนนเป็นบางช่วง - บางตอน กว้าง 5.00 ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 1,000 ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 375 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่งผิวจราจรเรียบตลอดสาย
รวม 5 สาย

ราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 154,000.-บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559

บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบปร. 4)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบปร.5 ก)

รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายสวัสดิ์ จุลนันท์

นางสาวเทวี แก่นท้าว

นาย ยพิษณุ หลอดคำ